



PREFEITURA MUNICIPAL DE ASTOLFO DUTRA

PLANILHA COMPARTATIVA DE CUSTOS REFERENTE A DEMOLIÇÃO DO PISO EM ALVENARIA POLIÉDRICA NA FAIXA ONDE SERÁ EXECUTADA A SARJETA  
(VISTO QUE O RECAPEAMENTO POSSUI 5CM E A SARJETA 7CM)

LOCAL: RUA BRUNO HELENO LINHARES - BAIRRO NOSSA SENHORA DE FÁTIMA - ASTOLFO DUTRA- MG

CÁLCULO DO SERVIÇO DE REMOÇÃO MANUAL DE ALVENARIA POLIÉDRICA PARA EXECUÇÃO DE SARJETA

ITEM	CÓDIGO	SERVIÇO	UNIDADE	QUANTIDADE	PREÇO UNITÁRIO SEM BDI	PREÇO UNITÁRIO COM BDI	VALOR TOTAL SERVIÇO
1	ED-48490	REMOÇÃO MANUAL DE ALVENARIA POLIÉDRICA, COM REAPROVEITAMENTO, INCLUSIVE AFASTAMENTO E EMPILHAMENTO, EXCLUSIVE TRANSPORTE E RETIRADA DO MATERIAL REMOVIDO NÃO REAPROVEITÁVEL	m <sup>2</sup>	425,98	12,85	16,51	R\$ 7.034,44

COMPOSIÇÃO DE CUSTOS DO SERVIÇO DE ESCAVAÇÃO MANUAL NO SERVIÇO DE EXECUÇÃO DE SARJETA

ED-14762 - SARJETA DE CONCRETO URBANO (SCU), TIPO 1, COM FCK 15 MPA, LARGURA DE 50CM COM INCLINAÇÃO DE 3%, ESP. 7CM, PADRÃO DER-MG, EXCLUSIVE MEIO-FIO, INCLUSIVE ESCAVAÇÃO, APILAOMENTO E TRANSPORTE COM RETIRADA DO MATERIAL ESCAVADO (EM CAÇAMBA)

2	ED-51107	ED-51107 ESCAVAÇÃO MANUAL DE VALA COM PROFUNDIDADE MENOR OU IGUAL A 1,5M, INCLUSIVE DESCARGA LATERAL	M	851,96	2,3948	3,08	R\$ 2.621,96
---	----------	--	---	--------	--------	------	--------------

Diferença de valores a planilhar R\$ 4.412,48

Observação: Como o quantitativo de remoção de alvenaria poliédrica é de 425,98m<sup>2</sup>, temos  $R\$4.412,48 / 425,98m^2 = R\$10,36/m^2$